

RINGKASAN

Paket 07-011R merupakan bagian dari front TAL extention barat, dimana TAL extention barat merupakan bagian daerah penambangan PT. Bukit Asam (Persero) Tbk. Di dalam kegiatan penambangan batubara di area (TAL) Swakelola 1 paket 07-011R telah terjadi perpanjangan kontrak dengan kontraktor PT. MR (Musi Rawas) pada bulan April 2011. PT. Bukit Asam (Persero) Tbk memperpanjang kontrak PT. MR sepanjang 6 bulan sampai bulan September 2011. Untuk target produksi kontrak kerja baru yaitu dari bulan April- September adalah sebesar 1.056.000 bcm, dengan total material tanah penutup sebesar 786.768 bcm, dan total material batubara sebesar 269.230,76 BCM. Dari kontrak baru yang telah berjalan selama 1 bulan yaitu bulan april, mempunyai target produksi sebesar 128.846 BCM untuk tanah penutup, dan target produksi produksi batubara sebesar 46.153,84 BCM. Akhir produksi pada bulan April menunjukkan bahwa produksi aktual tanah penutup mencapai 136.993,9 BCM sedangkan produksi batubara mencapai 42.918,33 BCM, maka dapat disimpulkan bahwa produksi batubara belum mencapai target yang telah ditentukan. Hal yang dapat dilakukan dalam mengatasi masalah ini adalah dengan cara memperbaiki keadaan jalan angkut dan meningkatkan waktu efektif. Hasil dari meningkatkan waktu efektif dan memperbaiki keadaan jalan angkut dapat meningkatkan produksi dari alat-alat mekanis dan diharapkan dapat mencapai target produksi yang telah ditentukan.